



CENTRALNE LABORATORIUM



tel. 56 623 56 98
tel. 56 639 11 10



ul. Żwirki i Wigury 73
87-100 Toruń



cl-tor@piorin.gov.pl
slab-tor@piorin.gov.pl



piorin.gov.pl

CL.212.13.2023

**Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
zaprasza**

do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania remontu dachów na budynkach w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 B.

1. Ofertę należy złożyć e-mailem na adres p.komorowski@piorin.gov.pl albo w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń.
2. W ofercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na: „wykonanie remontu dachów w Poznaniu”.
3. Ceny podane w ofercie, mają być wyrażone cyfrą i słownie.
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie trwałą techniką.
5. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
6. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy i przedmiar.
7. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2023r.
8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymagania.

9. Propozycja Wykonawcy ma zawierać formularz oferty wg załączonego wzoru w załączniku nr 1.

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązującą przez okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.

10. Termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.09.2023 roku, do godz. 09:00.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego mgr inż. Radosław Ziemia, tel. 602-472-306.
2. Kierownik obiektów Przemysław Komorowski, tel. 783-912-330.

12. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Toruń, dnia 22.09.2023 r.

DYREKTOR
Centralnego Laboratorium

S. Jurkiewicz
Sylvia Jurkiewicz

(podpisał w imieniu Zamawiającego)

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty.
2. Opis przedmiotu zamówienia – kosztorys ofertowy i przedmiar.

**Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
al. Jana Pawła II 11
00-828 Warszawa**

OFERTA WYKONAWCY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„wykonanie remontu dachów na budynkach w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 B”

składam/my* niniejszą ofertę.

Oferuję/my dostawy będące przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości:

netto zł.

podatek VAT zł.

brutto zł.

(słownie:)

Oferowany termin realizacji od dnia r. do dnia r.

1. Oświadczam/amy*, że zapoznałem/liśmy się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/imy* żadnych zastrzeżeń.
2. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
 1. Kosztorys ofertowy
 2.

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia – kosztorys ofertowy

Samolicz
syka.pl**KOSZTORYS OFERTOWY 347-00-000**

CPV:

Budowa: Poznań ul. Grunwaldzka 250 B
 Obiekt: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 Rodzaj robót: Dekarskie

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 347-00-000

CPV:

Budowa: Poznań ul. Grunwaldzka 250 B
 Obiekt: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 Rodzaj robót: Dekarskie

Zamawiający:

poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS 347-00-000

Strona 1

SYLAL-002596

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZET	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	Budynek Główny - Roboty dekararskie
2	Budynek Oddziału Centralnego Laboratorium - Roboty dekararskie
3	Łącznik przy szklarniach - Roboty dekararskie
OGÓLEM	
OGÓLEM NETTO							
Podatek VAT							
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT						

KOSZTORYS OFERTOWY 347-00-000

CPV:
 Budowa: Poznań ul. Grunwaldzka 250 B
 Obiekt: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 Rodzaj robót: Dekarskie
 Inwestor:

KOSZTORYS 347-00-000

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Budynek Główny - Roboty dekararskie				
1	10	KNR. 401-05-22-08-00 - analogia Demontaż wywietrzaka wentylacyjnego typu średniego	szt	7,000
1	20	KNR. 401-05-23-09-00 Uszczelnienie miejsc przejść instalacji klimatyzacji klejem asfaltowym - wsp do R x2	m ²	3,000
1	30	Wycena własna Wymiana wpustu dachowego wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej, Demontaż starego wpustu, montaż nowego wpustu, obróbka, zgrzanie izolacji	kompl	3,000
1	40	KNR. 403-11-38-05-00 Demontaż montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim z uchwytyw klejonych	szt	22,600
1	50	KNR. 508-06-01-15-00 Ponowny montaż wsporników na dachu papowym instalacji odgromowej klejonych	szt	22,600
1	60	KNR. 401-05-31-06-00 Wykonanie opierzenia blacharskiego wywiewek wentylacyjnych z blachy tytan-cynk 0,50	szt	7,000
1	70	KNR. 202-05-13-05-00 analogia Nasady wentylacyjne blaszane z blachy ocynkowanej - ponowny montaż z uszczelnieniem wsp do R=0,50	szt	7,000
1	80	KNR. 401-05-19-03-00 Drobne naprawy pokrycia z papy przez wstawienie list do 1,0 m ²	szt	20,000
1	90	KNR. 202-05-34-01-00 Pokrycie dachu , oraz koryt dachowych o powierzchni do 100 m ² papą zgrzewalną z zagrurowaniem wsp do R=1,5	m ²	189,960
1	100	KNR. 401-05-24-05-00 Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien półokrągłych ø 15 cm - naprawa połączeń rynny nad maszynownią , pokrowanie , wstawienie odcinka uzupełniającego	metr	2,000
1	110	KNR. 401-05-35-04-00 Rozbranie obróbek blacharskich listwy ściennej przy elewacji maszynowni	metr	16,700
1	120	Wycena własna Montaż listwy dylatacyjnej z blachy tytan-cynk na ścianie elewacji wciętej w dociepienie ze spadkiem zewnętrznym z uszczelnieniem silikonem. Listwa przytrzymująca i kończąca obróbkę ścienną z papy termozgrzewalnej, szer 10 cm	metr	16,700
1	130	KNR. 202-26-14-01-02 analogia Wyprawa elewacyjna np. ATLAS CERMIT SN 30- wykonanie wyprawki tylnarskiej po montażu listew kończących obróbkę dekararskie. Pomalowanie	m ²	8,350
1	140	Wycena własna Koszt wywozu i utylizacji gruntu i papy	m ³	1,457

		SYKAL-02/06			
DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOSC	CENA	WARTOSC
2	Budynek Oddziału Centralnego Laboratorium - Roboty dekararskie				
2 150	Wycena własna Wymiana wpustu dachowego wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej, Demontaż starego wpustu, montaż nowego wpustu, obróbka, zgrzanie izolacji	kmp!	1,000
2 160	KNR 401-05-19-03-03 Drobne naprawy pokrycia z papy przez wstawienie lat do 1,0 m ²	szk	5,000
2 170	KNR 202-05-34-01-00 Pokrycie dachu , oraz koryt dachowych o powierzchni do 100 m ² papą zgrzewalną z zagruntowaniem wsp do R=1,5	m ²	10,000
2 180	Wycena własna Koszt wywozu i utylizacji gruzu i papy	m ³	0,210
3	Łączniki przy szklarniach - Roboty dekararskie				
3 190	KNR 202-05-34-01-00 Pokrycie dachu , oraz koryt dachowych o powierzchni do 100 m ² papą zgrzewalną z zagruntowaniem wsp do R=1,5	m ²	10,000
3 200	Wycena własna Uszczelnienie styku szklarni z dachem papowym- taśma WAKAFLEX	metr	16,000
3 210	Wycena własna Montaż listwy dylatacyjnej z blachy tytan-cynk na ścianie elewacji wciętej w docięplenie ze spadkiem zewnętrznym z uszczelnieniem silikonem. Listwa przytrzymująca i kończąca obróbkę ścienną z papy termozgrzewalnej, szer 10 cm	metr	8,000
OGÓLEM KOSZTORYS 347-00-000				

Opis przedmiotu zamówienia – przedmiar

Samobiz
syka.pl

PRZEDMIAR ROBÓT 347-00-000

CPV:

Budowa: Poznań ul. Grunwaldzka 250 B
 Obiekt: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 Rodzaj robót: Dekarskie

Investor: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 00-828 Warszawa
 Al. Jana Pawła II 11, NIP: 526-26-05-468

PRZEDMIAR 347-00-000

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYGNALEZNA	IŁOŚĆ
1			Budynek Główny - Roboty dekarские			
1	10	KNR 402-05-22-08-00 - analogia	Demontaż wywieszaka wentylacyjnego typu średniego	szt		7,000
1	20	KNR 401-05-23-09-00 <i>Lp Nazwa 1 Szt</i>	Uszczelnienie miejsc przejść instalacji klimatyzacji kitem asfaltowym - wsp do R x2 <i>Obliczenie ilości 3*1,00</i>	m ²		3,000
1	30	Wycena własna	Wymiana wpustu dachowego wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej. Demontaż starego wpustu, montaż nowego wpustu, obróbka, zgrzanie izolacji	kompl		3,000
1	40	KNR 403-11-38-05-00 <i>Lp Nazwa 1 Przedmiar mb - 1 szt/1m</i>	Demontaż montaż wspomników instalacji odgromowej na dachu płaskim z uchwytyw klejonych <i>Obliczenie ilości (6,5+9,60+6,50)</i>	szt		22,600
1	50	KNR 508-06-01-15-00	Ponowny montaż wspomników na dachu papowym instalacji odgromowej klejonych	szt		22,600
1	60	KNR 401-05-31-06-00	Wykonanie opierzenia blacharskiego wywiewek wentylacyjnych z blachy tytan-cynk 0,50	szt		7,000
1	70	KNR 202-05-13-05-00 analogia	Nasady wentylacyjne blaszane z blachy ocynkowanej - ponowny montaż z uszczelnieniem wsp do R=0,50	szt		7,000
1	80	KNR 401-05-19-03-00	Drobne naprawy pokrycia z papy przez wstawienie lat do 1,0 m ²	szt		20,000
1	90	KNR 202-05-34-01-00 <i>Lp Nazwa 1 Dach nad pracownią 2 Przy wejściu na azh 3 Dach nad maszynownią i klatką schodową</i>	Pokrycie dachów , oraz koryt dachowych o powierzchni do 100 m ² papą zgrzewalną z zagrzewaniem wsp do R=1,5 <i>Obliczenie ilości 15,00*6,50 9,60*8,10 14,70*1,00</i>	m ²		189,960
1	100	KNR 401-05-24-05-00 <i>Lp Nazwa 1 Rynna nad maszynownią</i>	Uzupełnienie blachą ocynkowaną ryzien półokrągłych s 15 cm - naprawa połączeń rynny nad maszynownią , polutowanie , wstawienie odcinka uzupełniającego	metr		2,000
1	110	KNR 401-05-35-04-00 <i>Lp Nazwa 1</i>	Rozebrawie obróbek blacharskich listwy ściennej przy elewacji maszynowni <i>Obliczenie ilości 14,70+1,00+1,00</i>	metr		16,700
1	120	Wycena własna	Montaż listwy dyktacyjnej z blachy tytan-cynk na ścianie elewacji wciętej w docieplenie ze spadkiem zewnętrznym z uszczelnieniem silikonem. Listwa przytrzymująca i kończąca obróbkę ścienną z papy termoizolacyjnej, szer 10 cm	metr		16,700
1	130	KNR 202-26-14-01-02 analogia <i>Lp Nazwa 1</i>	Wyprawa elewacyjna np. ATLAS CERMIT SN 30- wykonanie wyprawki tynkarskiej po montażu listew kończących obróbki dekarские. Pomalowanie <i>Obliczenie ilości 16,70*0,50</i>	m ²		8,350
1	140	Wycena własna <i>Lp Nazwa 1 Listwy 2 Papa 3 Inne</i>	Koszt wywozu i utylizacji gruzu i papy <i>Obliczenie ilości 16,70*0,10*0,02*1,1 20*0,06*1,1 0,10</i>	m ³		1,457

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYGNAŁOWA ILOŚĆ
2 Budynek Oddziału Centralnego Laboratorium - Roboty dekarские					
2	150	Wycena własna	Wymiana wpustu dachowego wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej, Demontaż starego wpustu, montaż nowego wpustu, obróbka, zgrzanie izolacji	kmpł	1,000
2	160	KNR 401-05-19-03-00	Drobne naprawy pokrycia z papy przez wstawienie list do 1,0 m ²	szk	5,000
2	170	KNR 202-05-34-01-00	Pokrycie dachu , oraz koryt dachowych o powierzchni do 100 m ² papą zgrzewalną z zagruntowaniem wsp do R=1,5	m ²	10,000
2	180	Wycena własna	Koszt wywozu i utylizacji gruzu i papy	m ³	0,210
		<i>Lp</i>	<i>Opis</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Papa	5*0,02*1,1	0,110
		2	Inne	0,10	0,100
3 Łącznik przy szklarniach - Roboty dekarские					
3	190	KNR 202-05-34-01-00	Pokrycie dachu , oraz koryt dachowych o powierzchni do 100 m ² papą zgrzewalną z zagruntowaniem wsp do R=1,5	m ²	10,000
		<i>Lp</i>	<i>Opis</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Dach pod schodami stalowymi	10	10,000
3	200	Wycena własna	Uszczelnienie styku szklarni z dachem papowym- taśma WAKAFLEX	metr	16,000
		<i>Lp</i>	<i>Opis</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		8,00*2	16,000
3	210	Wycena własna	Montaż listwy dyfuzyjnej z blachy tytan-cynk na ścianie elewacji wciętej w docieplenie ze spadkiem zewnętrznym z uszczelnieniem silikonem. Listwa przetrzymująca i kończąca obróbkę ścienną z papy termoizolacyjnej, szer 10 cm	metr	8,000