



Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji OBBUD Andrzej Kuleta
25-150 Kielce ul. Barwinek 15/60
tel. 500-173-833
e-mail: andrzej.kuleta@gmail.com

PRZEDMIAR

45000000-7 Roboty budowlane

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : **Remont pomieszczeń budynku WIORiN w Kielcach**

ADRES INWESTYCJI : Kielce ul. Wapiennikowa 21a

INWESTOR : WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KIELCACH

ADRES INWESTORA : Kielce ul. Wapiennikowa 21a

BRANŻA : Roboty Budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kuleta (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont pomieszczeń budynku WIORiN w Kielcach						
1		PRACE MALARSKIE				
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią i otworów drzwiowych	m ²	51,62		
d.1	0103-02					
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	225,37		
d.1	1216-01					
3		Zabezpieczenie elementów sufitu, oświetlenia i drzwi	kpl.	1,00		
d.1	kalk. własna					
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	313,85		
d.1	1134-01					
5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	555,73		
d.1	1134-02					
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	555,73		
d.1	1204-02					
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	313,85		
d.1	1204-01					
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	8,00		
d.1	0353-13					
9	KNR-W 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	8,00		
d.1	0324-02					
10	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²	51,62		
d.1	1215-04					
11	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m ²	62,40		
d.1	1215-02					
Razem dział: PRACE MALARSKIE						
2		PRACE POSADZKARSKIE				
12	KNR-W 4-01	Zerwanie wykładziny dywanowej	m ²	207,40		
d.2	0818-05					
	analogia					
13		Miejscowa stabilizacja podłoża - legarów podłogowych	kpl.	1,00		
d.2	kalk. własna					
14	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami typu Renogrunt 414 - powierzchnie poziome - płyta OSB	m ²	207,40		
d.2	1134-01					
15	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m ²	207,40		
d.2	0605-02					
16	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m ²	207,40		
d.2	0602-01					
17	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin z płytek dywanowych na przygotowany podłożu	m ²	207,40		
d.2	0607-02					
18	ZKNR C-2	Wymiana i uzupełnienie cokołów	m	178,14		
d.2	0615-07					
	analogia					
19		Wywóz i utylizacja wykładzin	kpl.	1,00		
d.2						
Razem dział: PRACE POSADZKARSKIE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: