



WAD.2600.19.2022


Lublin, dnia 12 kwietnia 2022 r.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym, dotyczącym wykonania instalacji klimatyzacji w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie nr WAD.2600.19.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., przedstawia treść zapytania oraz wyjaśnienia:

1. Na którym piętrze znajdują się klimatyzowane pomieszczenia? – **na parterze**
2. Co Zamawiający rozumie przez pojęcie schematu instalacji na planie budynku (projekt). Co chodzi o rzut z zaznaczeniem urządzeń i przebiegiem wszystkich instalacji? Jeśli nie, proszę powiedzieć o jaki schemat chodzi. – **tak**
3. Zamawiający piszę o długości kabla +/- 3 mb czyli długość instalacji elektrycznej. Jaka jest długość instalacji chłodniczej dla każdego z 5 klimatyzatorów. – **do 3 mb.**
4. Proszę podać długość instalacji skroplin dla każdego z 5 klimatyzatorów? – **do ok. 10 mb – zalecamy wizję lokalną**
5. Czy w cenie oferty należy ująć koszt przeglądów okresowych? Jeśli tak ile razy w roku należy je wykonywać? – **nie**
6. Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 5 klimatyzatorów? **na zewnątrz**
7. Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z 5 klimatyzatorów? – **grawitacyjnie**
8. Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz ile budynek ma kondygnacji. – **na elewacji**
9. Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego? – **z gniazd elektrycznych – zalecamy wizję lokalną**
10. Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 5 klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna). - **jak w pytaniu 9, do 3 mb**
11. Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w brzdach? – **korytka**
12. Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach? – **natynkowo w korytkach**
13. Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach? – **ściany zewnętrzne cegła/suporek, ściany wewnętrzne – g/k, sufity betonowe**
14. Czy pokoju oznaczonym numerem 5 (pomieszczenie składa się z dwóch części oddzielonych drzwiami) należy zamontować jeden klimatyzator? Zgodnie ze sztuka powinno się zamontować dwa klimatyzatory. Proszę o wyjaśnienie – **na ten moment do zamontowania jest jeden klimatyzator**
15. Czy pokoju oznaczonym numerem 3 (pomieszczenie składa się z dwóch części oddzielonych drzwiami) należy zamontować jeden klimatyzator? Zgodnie ze sztuka powinno się zamontować dwa klimatyzatory. Proszę o wyjaśnienie. – **na ten moment do zamontowania jest jeden klimatyzator**

16. Czy pokoju oznaczonym numerem 4 (pomieszczenie składa się z dwóch części oddzielonych drzwiami) należy zamontować jeden klimatyzator? Zgodnie ze sztuka powinno się zamontować dwa klimatyzatory. Proszę o wyjaśnienie. – **na ten moment do zamontowania jest jeden klimatyzator**

Lubelski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Lublinie

dr hab. Teresa Wyłupek